

Opdrachtbevestiging

Werk: 2302 - 32 Woningen - Dames van Vroonbaar - fase 5
Bouwnummer: 193
Woningtype: Type A 5400 rijwoningen
Datum: 29-4-2024

Koper/Huurder:

Hierbij bevestigen wij het onderstaande door u geselecteerde meer- en minderwerk.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

02 A5400	1,00 st.	Optie uitbreiding 1800 mm Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm. Inclusief het aanpassen van de installatie. Afwerking en e.e.a. conform verkoop optietekening en technische omschrijving.	€ 23.500,00
04 A5400	1,00 st.	Aanpassing kozijn zijgevel BG naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas Aanpassen van kozijn zijgevel begane grond naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas. Afwerking en e.e.a. volgens verkoop optietekening en omschrijving. NB: Deze optie is ALLEEN mogelijk bij bouwnummer: 193, 194 en 199	€ 675,00
04 A5400 K	3,00 st.	Extra kozijn zijgevel met vast glas Zijgevel begane grond, 1e verdieping en zolderverdieping. Afwerking en e.e.a. volgens verkoop-/optietekening en omschrijving.	€ 5.085,00
05 A5400	1,00 st.	Aanpassing kozijn zijgevel 1e VD naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas Aanpassen van kozijn zijgevel 1e verdieping naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas. Afwerking en e.e.a. volgens verkoop optietekening en omschrijving. NB: Deze optie is ALLEEN mogelijk bij bouwnummer: 193, 194 en 199	€ 675,00
06 A5400	1,00 st.	Optie dakkapel 3 vlaks achtergevel Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank. NB: NIET MOGELIJK bij de bouwnummer: 190 Let op: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een mindere BENG score.	€ 11.950,00

Opdrachtbevestiging

Werk: 2302 - 32 Woningen - Dames van Vroonbaar - fase 5
Bouwnummer: 193
Woningtype: Type A 5400 rijwoningen
Datum: 29-4-2024

Koper/Huurder:

Loodgieter

50.6002	1,00 st.	Buitenkraan met gevelkom achtergevel	€	575,00
Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen positie in de gevel spouwmuur.				
NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm +MV (maaiveld) aangebracht.				
.....				
50.7304	1,00 st.	Vergroten warmwater buffervat van 200 naar 240 liter	€	445,00
Het vergroten van het standaard buffervat voor warmwater van 200 liter naar 240 liter.				
Keuze dient te worden gemaakt bij de makelaarsopties i.v.m. berekenen van de capaciteit van de warmtepomp.				

Totaal incl. BTW € **42.905,00**

Wij willen u vragen om bovenstaande goed te controleren. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Bij voorbaat dank.

Voor akkoord koper/huurder:

Plaats:

Datum:

.....