

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2008
Werknaam: 41 Woningen fase 2 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type C/D 6000 2^1 kap

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

- | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 05A C6000 | Dubbele openslaande deuren voorgevel - Type C | per st. | € | 2.850,00 |
| <p>Type C - Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele openslaande deuren in de voorgevel op de begane grond i.p.v. het standaard kozijn met vast glas. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Exclusief aanpassen standaard keukenopstelling en installatiepunten.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 05B C6000 | Verdiepingshoog kozijn voorgevel - Type C | per st. | € | 1.950,00 |
| <p>Type C - Het leveren en aanbrengen van een verdiepingshoog gevelkozijn met vast glas in de voorgevel op de begane grond i.p.v. het standaard kozijn met vast glas.</p> <p>Exclusief aanpassen standaard keukenopstelling en installatiepunten.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 06A CD6000 | Dubbele openslaande deuren achtergevel | per st. | € | 2.950,00 |
| <p>Het raam in de achtergevel wordt vervangen door dubbele openslaande deuren. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 07 CD6000 | Brede gevelpui achtergevel met enkele deur | per st. | € | 3.750,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met enkele deur in de achtergevel op de begane grond i.p.v. standaard enkele deur en pui.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 07A CD6000 | Brede gevelpui achtergevel met dubbele deur | per st. | € | 4.500,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele deuren, in het midden van de pui, in de achtergevel op de begane grond, i.p.v. de standaard enkele deur en pui. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | | |

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2008
Werknaam: 41 Woningen fase 2 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type C/D 6000 2^1 kap

<input type="checkbox"/>	09A CD6000	Optie uitbreiding 1800 mm	per st.	€	20.500,00
<p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm, inclusief het aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					
<input type="checkbox"/>	09B CD6000	Optie uitbreiding 2400 mm		€	22.500,00
<p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm, inclusief het aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					
<input type="checkbox"/>	17A C6000	Optie dakkapel 1 vlaks voorgevel - Type C	per st.	€	9.500,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 1-vlaks dakkapel in de voorgevelzijde van het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met een draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en zinken dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					
<input type="checkbox"/>	17B C6000	Optie dakkapel 2 vlaks zijgevel - Type C	per st.	€	10.500,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 2-vlak dakkapel in de zijgevelzijde van het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en zinken dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					
<input type="checkbox"/>	17C C6000	Optie dakkapel 3 vlaks achtergevel - Type C	per st.	€	11.500,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in de achtergevelzijde van het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2008
Werknaam: 41 Woningen fase 2 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type C/D 6000 2^1 kap

<input type="checkbox"/>	27A CD6000	Alternatieve zolderindeling	per st.	€	6.500,00
<p>Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee stuks onbenoemde ruimtes, een overloop en technische ruimte, bestaande uit: Het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekbinnendeuren voorzien van loopsloten. Inclusief aanpassen cv installatie en elektrotechnische installatie.</p> <p>Op de zolderverdieping van woningtype C wordt er tevens een kleine berging naast de trap gecreëerd.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	29	Plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning		€	600,00
<p>Het aantal panelen wordt door leverancier / aannemer bepaald met als uitgangspunt EPC = 0. Het aantal benodigde panelen wordt vastgesteld aan de hand van het door u in opdracht gegeven kopersmeer- en minderwerk. In deze vastgestelde aantallen panelen kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.</p> <p>Prijs is per paneel.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	32 C6000	Optie dakraam voorgevelzijde - Type C	per st.	€	1.250,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	32A C6000	Optie dakraam achtergevelzijde trapzijde - Type C	per st.	€	1.250,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	32B C6000	Optie dakraam achtergevelzijde trapzijde - Type C	per st.	€	1.250,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2008
Werknaam: 41 Woningen fase 2 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type C/D 6000 2^1 kap

<input type="checkbox"/>	32BC	Optie dakraam zijgevelzijde - Type C en D	per st.	€	1.250,00
		Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.			
		NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.			

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats:

Datum: