

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2205
Werknaam: 96 Woningen fase 3 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type A 5400 rijwoningen

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

<input type="checkbox"/>	02 A5400	Optie uitbreiding 1800 mm Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm. Inclusief het aanpassen van de installatie. Afwerking en e.e.a. conform verkoop optietekening en technische omschrijving.	per st.	€	23.500,00
<input type="checkbox"/>	03 A5400	Optie uitbreiding 2400 mm Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm. Inclusief het aanpassen van de installatie. Afwerking en e.e.a. conform verkoop optietekening en technische omschrijving.	per st.	€	27.500,00
<input type="checkbox"/>	04 A5400	Aanpassing kozijn zijgevel BG naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas Aanpassen van kozijn zijgevel begane grond naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas. Afwerking en e.e.a. volgens verkoop optietekening en omschrijving. NB: Deze optie is ALLEEN mogelijk bij de bouwnummer: 39, 40 en 44.	per st.	€	475,00
<input type="checkbox"/>	05 A5400	Aanpassing kozijn zijgevel 1e VD naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas Aanpassen van kozijn zijgevel 1e verdieping naar draai-kiepraam i.p.v. vast glas. Afwerking en e.e.a. volgens verkoop optietekening en omschrijving. NB: Deze optie is ALLEEN mogelijk bij bouwnummer: 39, 40 en 44	per st.	€	475,00
<input type="checkbox"/>	06 A5400	Optie dakkapel 3 vlaks achtergevel Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank. Let op: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een mindere BENG score. Let op: NIET MOGELIJK bij de bouwnummers: 39 en 44	per st.	€	11.950,00

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2205
Werknaam: 96 Woningen fase 3 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type A 5400 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	07 A5400	Optie extra dakraam klein achtergevel	per st.	€	1.395,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>Let op: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	08A A5400	Optie extra dakraam groot achtergevel	per st.	€	1.795,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>Let op: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	08B A5400	Optie dakraam groot i.p.v. klein achtergevel	per st.	€	400,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een groot houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 1340 x 1400 mm) i.p.v. standaard klein dakraam in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>Let op: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2205
Werknaam: 96 Woningen fase 3 Dames van Vroondaal
Woningtype: Type A 5400 rijwoningen

<input type="checkbox"/> 09 A5400	Optie extra dakraam klein, voorgevelzijde	per st.	€	1.395,00
--	--	---------	---	----------

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.

LET OP: Deze optie is NIET mogelijk bij de bouwnummers: 34, 36, 39, 40, 42 en 44

Positie dakraam is vast en conform tekening.

NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.

<input type="checkbox"/> 10 A5400	Optie extra dakraam groot voorgevelzijde	per st.	€	1.795,00
--	---	---------	---	----------

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.

LET OP: Niet mogelijk t.p.v. de techniekruimte!

LET OP: Deze optie is NIET mogelijk bij de bouwnummers: 34, 36, 39, 40, 42, 44!

Positie dakraam is vast en conform tekening.

NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:

Datum: